Freiwillige Vorinformation ohne Vergabeordnung

Name und Anschrift der Vergabestelle

Bezeichnung	Stadtwerke München GmbH
Postanschrift	Emmy-Noether-Straße 2
	80992 - München
Telefon-Nummer	+49 892361-4849
Telefax-Nummer	+49 892361-704849
E-Mail-Adresse	Mohr.Matthias1@swm.de

Auftragsgegenstand (Art und Umfang der Leistung)

Aktenzeichen Markterkundung

Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit am Amperwehr Unterreit

Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit am Amperwehr Unterreit durch Neubau einer Fischaufstiegsanlage (FAA) und Fischabstiegsanlage (FAbA) auf der orographisch linken Uferseite der Amper. Die Maßnahme umfasst Wasserbau-, Ingenieurbau-, Spezialtiefbau-, Erd- und Landschaftsbauarbeiten unter anspruchsvollen Randbedingungen im Bereich eines bestehenden Wehres. Wesentliche Erschwernis stellt das Bauen an und im Wasser. Insbesondere erfolgen Teile des Aushubs sowie die Verlegung der geosynthetischen Tondichtungsbahnen im Grundwasser bzw. unter Wasser. Das Baufeld liegt innerhalb des Überschwemmungsgebietes der Amper sowie innerhalb eines FFH-Gebietes.
Wesentliche Leistungen:
• Herstellung einer ca. 100 m langen und ca. 12 m breiten FAA als Raugerinne mit Beckenstruktur mit 16 Riegeln und 15 Becken
• Neubau einer FAbA (Bypass) einschließlich Tosbecken
• Herstellung von BE-flächen, Baustraßen und bauzeitlicher Gewässerquerung
• Herstellung einer wasserdichten Baugrubenumschließungen aus Spundwänden, Einbindetiefen bis ca. 12 m mit Einbringhilfen (Vorbohren mit Bodenaustausch)
• Wasserhaltung für Baugruben und abschnittsweisen Gerinnebau mit Förderleistungen bis ca. 200 m³/h
• Erd- und Nassbaggerarbeiten im Gewässer und im Grundwasserbereich.
• Lieferung und Verlegung von ca. 2.000 m² geosynthetischen Tondichtungsbahnen/Bentonitmatten als Gewässerabdichtung. Einbau überwiegend unter Wasser
• Einbau von ca. 1.200 t Wasserbausteinen (LMB 10/60) für Sohl- und Böschungssicherungen sowie Riegelbauwerke
• Herstellung von Beton- und Stahlbetonbauwerken mit insgesamt ca. 340 m³ Beton, Bodenplatten, Wänden, Betonkeilen und Tosbecken
• Herstellung von Gabionenbauwerken (ca. 49 St.) sowie Böschungssicherungen.
• Lieferung und Montage eines Schwimmsteges mit Treibgutabweiser einschließlich Stahlwasserbau- und Metallbauarbeiten
• Teilabbruch bestehender wasserbaulicher Anlagen (u. a. Vorlandschwelle), Wiederherstellung angrenzender Bereiche
• Herstellung von Betriebswegen

Zeitraum und Ort der Ausführung

Leistungszeitraum: 02.08.2027 bis 31.01.2028

Moosburg an der Isar

Datum der Information

27.10.2026 - 11:00 Uhr

Allgemeine Information

Bei dieser Bekanntmachung handelt es sich um eine Vorinformation.
Interessierte Firmen haben die Möglichkeit, Ihr Interesse an dieser Ausschreibung bei der o.g. Vergabestelle zu bekunden.
Ein Rechtsanspruch auf eine Beteiligung an dieser Ausschreibung besteht nicht.